

V/v phối hợp căng chỉnh lại cáp viễn  
thông trên hệ thống cột điện tại tuyến  
đường Tô Hiệu

- Kính gửi:
- Sở Thông tin & Truyền thông
  - Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp
  - Lực lượng Công an, Quân Sự, Hải Quân.

Thực hiện kế hoạch số 85/KH-BCĐ ngày 15/3/2019 của Ban chỉ đạo chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông của Ban chỉ đạo chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông thành phố về việc chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019.

Để thống nhất các bước triển khai chỉnh trang đối với 10 tuyến đường đã được trang bị gông khuyên nằm trong KH 85/KH-BCĐ, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng sẽ thực hiện triển khai thí điểm tại đường Tô Hiệu (02 bên đường đoạn từ ngã tư Tô Hiệu - Hồ Sen đến ngã tư Tô Hiệu- Cát Cụt).

- + Thời gian thực hiện bắt đầu từ **8h ngày 03/10/2019**;
- + Lộ trình và các bước thực hiện theo bảng chi tiết kèm theo.

Kính đề nghị Sở Thông tin và truyền thông tổ chức công tác giám sát thực hiện của các đơn vị để rút kinh nghiệm triển khai các tuyến phố còn lại của kế hoạch 85/KH-BCĐ; tạo điều kiện thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để nhân dân trên tuyến phố liên quan biết và phối hợp tạo điều kiện thực hiện.

Kính đề nghị UBND Quận Lê Chân, Phường Trại Cau, Phường Hồ Nam tuyên truyền vận động nhân dân phối hợp tạo điện để tạo điều kiện cho đơn vị thi công trong quá trình triển khai.

Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp và các đơn vị có cáp thông tin liên quan chuẩn bị nguồn lực, đăng ký danh sách nhân lực thi công để được cấp phương án thi công và giám sát an toàn trong quá trình thực hiện.

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND Quận LC (để b/c);
- Giám đốc, các PGĐ Cty (để b/c);
- KHVT, KT, AT (để ph/h);
- ĐL LC, XNDV ĐL (để t/h);
- Lưu: VT, CNTT.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Hưởng**

## LỘ TRÌNH VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CHỈNH TRANG

Thí điểm tại đường Tô Hiệu (02 bên đường đoạn từ ngã tư Tô Hiệu - Hồ Sen đến ngã tư Tô Hiệu- Cát Cụt).

Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày **03/10/2019**

TT	Nội dung thực hiện	Thời gian hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Ghi chú
B1	Mở gông khuyên đỡ cáp, căng và điều chỉnh lại vị trí lắp gông, cáp chịu lực, đảm bảo độ cao an toàn, mỹ quan	Từ 03/10 và xong trước ngày 06/10/2019	XNDV ĐL	
B2	Đưa cáp viễn thông còn sử dụng vào trong gông khuyên tại vị trí mới căng chỉnh; hiệu chỉnh cáp dọc thân cột và các tủ.	Trước ngày 09/10/2019	DN có cáp viễn thông, TT	
B3	Tháo dỡ thu hồi cáp không sử dụng của các đơn vị và cáp vô chủ	Trước ngày 12/10/2019	DN có cáp viễn thông, TT	<b>B3,B4,B5 thực hiện đồng thời</b>
B4	- Treo biển nhận diện ( <i>Treo cách đầu cột 50-80cm, tại các vị trí cột đầu 02 ngã tư, chuyển hướng, giá E</i> ) - Lập hồ sơ kiểm đếm cáp viễn thông treo trên cột	Trước ngày 12/10/2019	DN có cáp viễn thông, TT  ĐL Lê Chân + XN DVĐL phối hợp với các DN có cáp viễn thông, TT	
B5	Bỏ gọng cáp còn sử dụng, đóng gông khuyên,	Trước ngày 12/10/2019	XNDV ĐL	

**Lưu ý :** các đơn vị đăng ký danh sách, thẻ an toàn, SĐT nhân viên thực hiện chỉnh trang với XNDV Điện lực (Ô.Diễn PGĐ – SĐT 0945012768; Mail: [xndv.dienht@gmail.com](mailto:xndv.dienht@gmail.com)) để đưa vào PATCTC-BPAT và thuận tiện cho công tác phối hợp, giám sát an toàn điện trong suốt quá trình triển khai